

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
E1	45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
A1	45110000-1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych	ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH				
P1*	KNR 4-01 0535-0600 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	7,00		
P2*	KNR 4-01 0535-0400 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	8,00		
P3*	KNR 4-01 0535-0800 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	12,00		
P4*	KNR 4-01 0519-0400 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa	m2	30,00		
P5*	KNR 4-01 0519-0500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, następna warstwa (docelowa ilość warstw 3 => wsp. 2 dla R)	m2	30,00		
P6*	KNR 4-01 0212-0400 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	0,63		
P7*	KNNR 3 0601-0100 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach kominów	m2	4,50		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P8	KNR 4-01 0432-0100 analogia, SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż wyłazu dachowego z podłoża dachu drewnianego	szt.	3		
P9*	KNNR 8 0225-0100 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż urządzeń sanitarnych: zlewu kuchennego	kpl	12		
P10*	KNNR 8 0225-0500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	kpl	12		
P11*	KNNR 8 0222-0800 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż rurociągu z PCW o śr.110 mm na ścianach budynku (podejście odpływowe pod miski klozetowe)	m	12,00		
P12*	KNNR 8 0222-0700 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż rurociągu z PCW o śr.do 50 mm na ścianach budynku (podejścia odpływowe pod zlewozmywaki)	m	18,00		
P13*	KNR 4-02 0233-0800 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy 110 mm (podejścia odpływowe pod miski klozetowe)	szt.	12		
P14*	KNR 4-02 0233-0600 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o śr.50 mm (podejścia odpływowe pod zlewozmywaki)	szt.	12		
P15*	KNNR 8 0122-0100 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż zaworu czterpalnego (wypływowego) o średnicy 15 mm	szt.	12		
P16*	KNNR 8 0122-0500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż baterii zmywakowej stojącej	szt.	12		
P17*	KNNR 8 0123-0600 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm	szt.	12		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P18*	KNNR 8 0121-0100 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż zaworu przelotowego o śr.15-20 mm	szt.	12		
P19*	KNNR 8 0108-0500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż rurociągu z PCW łączonego metodą klejenia, o śr.15-20 mm, na ścianie	m	24,00		
P20*	KNNR 9 0203-0500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg (osprzęt tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej)	szt.	60		
P21*	KNNR 9 0201-0500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5 m2	szt.	12		
P22*	KNNR 9 0501-0500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw żarowych	szt.	36		
P23*	KNNR 9 0401-0700 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.	36		
P24*	KNNR 9 0402-0500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego lub natynkowego	szt.	36		
P25*	KNNR 9 0403-0600 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60 mm	szt.	36		
P26*	KNNR 9 0403-0700 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż puszek instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy ponad 60 mm	szt.	24		
P27	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż pieca żeliwnego typu "koza" z podłączeniem do kanału spalinowego	szt.	1		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P28*	KNNR 3 0901-0200 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozbiórka pieców kuchennych licowanych kafłami	m3	0,500		
P29	KNR 2-02 1021-0900 analogia, SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż szafek kuchennych drewnianych nadpodłogowych dwudrzwiowych i z szufladami (wsp.0,5 dla R, tylko R)	m2	18,00		
P30	KNR 2-02 1021-1100 analogia, SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż szafek kuchennych drewnianych wiszących dwudrzwiowych (wsp.0,5 dla R, tylko R)	m2	18,00		
P31	N.Z. 2-02U 0003-0100 analogia, SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż boazerii z listew drewnianych (wsp.0,3 dla R, tylko R)	m2	12,00		
P32	N.Z. 2-02U 0002-0300 analogia, SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż rusztów drewnianych pod boazerie zamocowanych na ścianach tynkowanych, ceglanych (wsp.0,3 dla R, tylko R)	m2	12,00		
P33	KNNR 2 1103-0100 analogia, SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - wsp.0,5 dla R (tylko R)	m2	41,34		
P34*	KNR 4-01 0354-0500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	12,24		
P35*	KNR 4-01 0354-0900 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	6		
P36*	KNR 4-01 0354-0400 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	12		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P37*	KNR 4-01 0819-1500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	24,00		
P38*	KNR 4-01 0211-0300 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach (docelowa gł.2 cm => wsp.0,4 dla R) (skucie zaprawy cementowej pod płytkami glazury)	m2	24,00		
P39*	KNR 4-01 0354-1100 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	15,00		
P40*	KNR 4-01 0354-1300 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	12		
P41*	KNR 4-01 0354-1500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych (wykucie mocowań ze ścian)	szt.	24		
P42	KNNR 2 1205-0700 analogia, SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż drewnianych progów drzwiowych (wsp.0,3 dla R, tylko R)	m	9,60		
P43	KNNR 2 1206-0600 analogia, SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż listew do posadzek, przyściennych, drewnianych, z tworzywa sztucznego, metalowych listew progowych (wsp.0,4 dla R, tylko R)	m	378,00		
P44*	KNNR 3 0801-0700 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	156,00		
P45*	KNNR 3 0801-0400 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	28,00		
P46	KNR 4-01 0820-0300 analogia, SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Zerwanie z posadzki drewnianej płyty podkładowej pod terakotę (wsp.0,5 dla R, tylko R)	m2	18,00		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P47*	KNR 4-01 1208-0200 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	84,00		
P48*	KNR 4-01 0535-0800 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozebranie obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych, z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,96		
P49*	KNNR 3 0601-0100 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach (pod odgrzybienie, uzupełnienie docieplenia elewacji)	m2	73,25		
P50*	KNNR 3 0601-0200 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich (pod odgrzybienie)	m2	36,00		
A2	45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU				
P51*	KNR 4-04 0901-0500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Rynny drewniane do gruzu. Wykonanie rynny	m	7,50		
P52*	KNR 4-04 0901-0600 SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Rynny drewniane do gruzu. Ustawienie rynny	m	7,50		
P53*	KNR 4-04 0901-0700 SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Rynny drewniane do gruzu. Rozebranie rynny	m	7,50		
P54*	KNR 4-01 0108-0900 SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi o ład.do 5,0 t, na odległość do 1 km	m3	6,876		
P55*	KNR 4-01 0108-1000 SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi o ład.do 5,0 t, na każdy następny 1 km (wywóz gruzu na odl.25 km - wsp.24 dla S)	m3	6,876		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P56	N.Z. 9-10 0103-0179 SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Przewóz na odległość 10 km samochodem skrzyniowym o ład.do 5,0 t materiałów sztukowych. Załadowanie i wyładowanie ręczne. Nawierzchnia kat.I-III (wywóz złomu)	kurs	6		
P57	N.Z. 9-10 0103-0180 SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Przewóz samochodem skrzyniowym o ład.do 5,0 t za każdy rozpoczęty 1 km ponad 10 km materiałów sztukowych. Załadowanie i wyładowanie ręczne. Nawierzchnia kat.I-III (wywóz złomu na odl.25 km - wsp.15 dla S) Krotność= 15,00	kurs	6		
P58	N.Z. 9-10 0117-0179 SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 5,0 t na odległość 10 km elementów ciężkich. Nawierzchnia kategorii I-III (wywóz szamb z demontażu)	kurs	2		
P59	N.Z. 9-10 0117-0180 SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności 5,0 t za każdy rozpoczęty 1 km ponad 10 km elementów ciężkich. Nawierzchnia kategorii I-III (wywóz zdemontowanych szamb na odl.25 km - wsp.15 dla S)	kurs	2		
P60*	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Usunięcie zerwanej papy z połaci dachowych na poziom terenu z wywozem i przyjęciem na składowisko odpadów	t	0,180		
E2	45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynków	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW				
A1	45261210- 9 Wykonywa nie pokryć dachowych	WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH				
P61*	KNR 4-01 0414-0200 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm	m2	20,00		
P62*	KNR 4-01 0412-0200 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe	m	12,00		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P63*	KNR 4-01 0412-0100 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Koniec krokwi	szt.	4		
P64	KNR 4-01 0627-0500 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Impregnacja grzybobójcza desek metodą trzykrotnego smarowania preparatem solnym impregnacyjno-grzybobójczym i ognioochronnym	m2	48,00		
P65	KNR 4-01 0627-0600 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatem solnym impregnacyjno-grzybobójczym i ognioochronnym	m2	6,72		
P66	KNR-W 2-02 1016-0700 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Wyłaz dach.o wym.80x80cm w świetle, do nieużytk.pom.na poddaszu, z ościeżnicą z drewna sosn., skrzydłem-szyba zesp.o gr.15 mm osadz.w prof.alum.,ze zintegrow.,uniwers.kołnierzem uszczeln.,fabr.wykończ.	szt.	2		
P67	KNR 4-01 0310-0101 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna gaszonego	m3	0,300		
P68*	KNNR 2 0104-0100 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uzupełnienie zbrojenia nakryw kominowych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy 8 mm	t	0,010		
P69	KNR 2-02 0219-0500 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uzupełnienie nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm, z betonu klasy C12/15 (B-15)	m2	1,25		
P70*	KNR 4-01 0735-0900 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno gaszone/ na kominach ponad dachem spadzistym	m2	8,00		
P71	KNNR 2 0501-0100 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uzupełnienie jednowarstwowego pokrycia na dachach drewnianych z papy asfaltowej podkładowej termozgrzewalnej modyfikowanej na włókninie poliestrowej, z dodatkiem SBS	m2	60,00		
P72	KNR-W 2-02 0504-0100 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Zgrzewanie zakładów papy asfaltowej podkładowej termozgrzewalnej (wsp.0,5 dla R, w M-tylko gaz propanowo-butanowy)	m2	6,00		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P73	KNR-W 2-02 0504-0300 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uzupełnienie obróbek papą asfaltową podkładową termozgrzewalną modyfikowaną na włókninie poliestrowej, z dodatkiem SBS	m2	6,00		
P74*	KNR 4-01 0531-0200 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej kołnierzy, kominów itd. Pokrycie dachu papą	m2	24,00		
P75	KNR-W 2-02 0504-0100 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uzupełnienie jednowarstwowego pokrycia dachów papą asfaltową nawierzchniową termozgrzewalną na włókninie poliestrowej, z dodatkiem SBS	m2	60,00		
P76	KNR-W 2-02 0504-0300 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uzupełnienie obróbek papą asfaltową nawierzchniową termozgrzewalną modyfikowaną na włókninie poliestrowej, z dodatkiem SBS	m2	6,00		
P77	KNR 2-02 0617-0601 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uszczelnienie przy obróbkach kitem uszczelniającym trwale plastycznym (M-bez sznura konopnego smołowanego, norma dla kitu 0,3kg/m) (na styku obróbek blacharskich z murem)	m	6,00		
P78*	KNR 4-01 0524-0500 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uzupełnienie rynien wiszących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1 m i średnicy 15 cm blachą ocynkowaną	m	16,00		
P79*	KNR 4-01 0527-0700 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0 m z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm	m	14,00		
P80*	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Montaż ław kominiarskich stalowych, ocynkowanych dł.120 cm, osadzonych na 2 wspornikach uniwersalnych typu U do pokryć płaskich i 2 mocownikach, skręcanych za pomocą śrub	kpl	36		
P81	KNR 4-01 0518-0500 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Posmarowanie powierzchni czap kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno (z uwagi na wielkości powierzchni wsp.3 dla R)	m2	3,00		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P82	NNRNKB 2-02U 1134-0201 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Gruntowanie powierzchni ścian kominów wentylacyjnych emulsją do gruntowania i wzmocnienia podłoża budowlanych, na bazie żywicy akrylowej (pod malowanie ścian kominów wentylacyjnych)	m2	14,00		
P83*	KNNR 2 1405-0100 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną do wymalowań zewnętrznych, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, bez gruntowania (malowanie ścian kominów wentylacyjnych)	m2	14,00		
P84	KNR 4-01 0534-0800 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Prowizoryczne zabezpieczenie z płyt pilśniowych połączeń dachowych, z rozebraniem (pomosty do transportu materiałów na dachu - zał.25% całkowitej powierzchni)	m2	15,00		
P85	KNR 2-02 0607-0200 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej (zabezpieczenie budynku przed zalaniem w czasie remontu dachu) (M-bez piasku) - zał.zabezpieczenie etapowe 50% powierzchni dachu	m2	30,00		
P86	KNR 2-02 1610-0200 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6 m	szt.	2		
P87	NNRNKB 2-02U 1620-0101 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Przesuwanie rusztowań ramowych jednokolumnowych warszawskich o wysokości do 6 m	szt.	8		
P88	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Czas pracy rusztowań przesuwanych o wys.do 6 m	m-g	31,699		
E3	45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie inżynierii ładowej	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁADOWEJ				

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
A1	45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW				
P89*	KNNR 1 0307-0200 SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV	m3	45,000		
P90*	KNNR 1 0315-0400 SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory, studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką. Głęb.umocnienia do 3m	m2	90,00		
P91*	KNNR 8 0222-0300 SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o średnicy 200 mm w wykopie	m	30,00		
P92	KNNR 4 1411-0300 SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20 cm (podsypka piaskowa pod przyłącze kanalizacyjne) (w M-zamiast pospółki zastos.piasek)	m3	6,000		
P93*	KNNR 4 1308-0300 SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Kanały z rur PVC kl.S, rurociągi z PVC o śr.zewn.200 mm, łączone na wcisk	m	30,00		
P94*	KNNR 4 1321-0300 SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Kształtki z PVC kanalizacyjne jednokielichowe kl.S, o śr.zewn.200 mm, łączone na wcisk	szt.	6		
P95*	KNNR 4 1610-0200 SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur z PVC o śr.zewn.200 mm	próba	2		
P96*	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Wymiana szamba betonowego jednokomorowego o wym.3,00 x 2,40 x 1,85 m o poj.10 000 litrów, z wykonaniem wykopu, posadowienia i zasypką oraz uszczelnieniem podłączenia przyłącza kanalizacyjnego	szt.	2		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P97	KNNR 4 1411-0300 analogia, SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Zasyпка przyłącza kanalizacyjnego piaskiem na wysokość 0,5 m powyżej górnej krawędzi (w M-zamiast pospółki zastos.piaszek)	m3	20,058		
P98*	KNNR 1 0318-0100 SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III	m3	18,000		
P99*	KNR 4-01 0108-0200 SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III	m3	37,000		
P100*	KNR 4-01 0108-0400 SST część 1, SST część 4 (rozdz.I)	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (docelowa odl.20 km => wsp.19 dla S)	m3	37,000		
E4	45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych	ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH				
A1	45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych	ROBOTY INSTALACJI WODNEJ				
P101*	KNNR 3 0305-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację wodną)	m3	0,432		
P102*	KNNR 3 0304-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Wykucie wnek w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, z otynkowaniem (pod rewizje instalacji wodnej)	m3	0,090		
P103*	KNNR 4 0111-0200 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Rurociągi o śr.zewn.25/4,2 mm z polipropylenu PN 20, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (piony i poziomy dopływowe w.z. pod spłuczki klozetowe, podgrzewacze wody, baterie zlewozmywakowe, natryskowe i umywalkowe)	m	24,00		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P104*	KNNR 4 0111-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Rurociągi o śr.zewn.20/3,4 mm z polipropylenu PN 20, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (poziomy i podejścia dopływowe w.z. pod spłuczki klozetowe, podgrzewacze wody, baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe)	m	60,00		
P105	KNNR 4 0111-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Rurociągi o śr.zewn.20/3,4 mm z polipropylenu PN 20 z aluminiowym płaszczem stabilizacyjnym, o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (poziomy i podejścia dopływowe w.c. pod baterie umywalkowe, natryskowe i zlewozmywakowe)	m	36,00		
P106*	KNNR 4 0116-0103 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do podgrzewaczy wody, baterii, o połączeniu sztywnym o średn.zew.20 mm zgrzewanym (podejścia dopływowe pod podgrzewacze wody, baterie natryskowe)	szt.	48		
P107*	KNNR 4 0116-0803 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Dodatki w rurociągach z polipropylenu za podejścia dopływowe do baterii, spłuczek o połączeniu elastycznym metalowym, o śr.zew.20 mm, zgrzewanym (podejścia dopływowe pod spłuczki klozetowe, baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe)	szt.	60		
P108*	KNNR 4 0123-0501 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych mieszkaniowych, w rurociągach z polipropylenu o śr.nom.20 mm	kpl	69		
P109*	KNNR 4 0132-0211 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom.20 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu (na poziomach dopływowych)	szt.	69		
P110*	KNNR 4 0132-0111 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom.15 mm, instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu (przy spłuczkach klozetowych)	szt.	12		
P111*	KNNR 4 0140-0200 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr.nom.20 mm	kpl	69		
P112*	KNNR 4 0142-0300 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Drzwiczki rewizyjne o wym.200x250 mm do zaworów i wodomierzy, z blachy powlekanej proszkowo w kolorze białym	kpl	12		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P113	KNNR 4 0143-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Elektr.poj.podgrz.wody o poj.50 l (moc 2kW, nap.zas.230V,wys.91,8cm,śr.33,8cm,miedz.grz.nurk.,izol.z pianki poliur.,syst.ochr.antykor.,anoda magnez.,zawór bezp.0,8 MPa,stal wysokogat.,kol.biały,lakier epoxy-polyester,uchw.moc.do śc.)(w M-bez zaw.bezp.)	kpl	12		
P114*	KNNR 4 0137-0200 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Baterie umywalkowe stojące, mosiężne chromowane, o śr.nom.15 mm	szt.	12		
P115*	KNNR 4 0137-0800 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Baterie natryskowe ściennie mosiężne, chromowane, z natryskiem przesuwным, o śr.nom.15 mm	szt.	12		
P116*	KNNR 4 0137-0200 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Baterie zlewozmywakowe stojące, mosiężne chromowane, o śr.nom.15 mm	szt.	12		
P117*	KNNR 4 0128-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	120,00		
P118*	KNNR 4 0127-0101 SST część 1, SST część 5 (rozdz.I)	Próba szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu	prób a	12		
A2	45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych	ROBOTY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ				
P119*	KNNR 3 0305-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (pod instalację kanalizacyjną)	m3	0,777		
P120*	KNR 4-02 0211-0600 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Wstawienie trójnika z PCW o śr.110/75 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi (włączenie do istniejących pionów, poziomów odpływowych pod umywalki, brodziki, zlewozmywaki)	szt.	12		
P121*	KNNR 4 0207-0300 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr.110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych (podejścia odpływowe pod miski klozetowe)	m	6,00		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P122*	KNNR 4 0207-0200 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 75 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych (poziom odpływowy pod umywalki, brodziki, zlewozmywaki)	m	12,00		
P123*	KNNR 4 0207-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych (poziomy i podejścia odpływowe pod umywalki, brodziki, zlewozmywaki)	m	48,00		
P124*	KNNR 4 0211-0300 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych (podejścia odpływowe pod miski klozetowe)	szt.	12		
P125*	KNNR 4 0211-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych (podejścia odpływowe pod umywalki, brodziki, zlewozmywaki)	szt.	36		
P126*	KNNR 4 0230-0201 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym	kpl	12		
P127	KNNR 4 0232-0201 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Brodzik natryskowy blaszany emaliowany o wym.80x80 cm	kpl	12		
P128*	KNNR 4 0233-0200 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Ustęp z płuczką ustępową typu "dolnopłuk"	kpl	12		
P129	KNR 2-02 1021-0700 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Szafki kuchenne zlewozmywakowe, z płyty laminowanej w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji	m2	7,68		
P130*	KNNR 4 0229-0501 SST część 1, SST część 5 (rozdz.II)	Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej, na szafce	szt.	12		
A3	45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych	ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P131*	KNNR 5 1207-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych, podłoże - cegła	m	540,00		
P132*	KNNR 5 0301-1100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły	szt.	264		
P133*	KNNR 5 0302-0500 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 3 wylotach z pierścieniami odgałęźnymi	szt.	120		
P134*	KNNR 5 0302-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyncze	szt.	48		
P135*	KNNR 5 0302-0200 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, podwójne	szt.	96		
P136	KNNR 5 0205-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YDYpżo 3x1,5 mm ²	m	360,00		
P137	KNNR 5 0205-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - YDYpżo 3x2,5 mm ²	m	180,00		
P138*	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Montaż przewodów zasilających (5 m/kpl) p.t w gotowych bruzdach wraz z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym (1 szt./kpl) (pod podłączenie pojemnościowych podgrzewaczy wody (bojlerów) o mocy 2 kW)	kpl	12		
P139*	KNNR 5 0502-0101 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) żarowe, IP 20, z zamontowaniem klosza - plafoniery z kloszem	kpl	24		
P140*	KNNR 5 0504-0200 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Oprawy oświetleniowe żarowe porcelanowe bryzgoodporne, IP 44, strugoodporne, przykręcane	kpl	12		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P141	KNNR 5 0502-0101 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Oprawy oświetleniowe przykręcane typu plafoniera PSC 2xE27, z czujnikiem ruchu	kpl	12		
P142*	KNNR 5 0306-0200 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Łączniki instalacyjne jednobiegunowe, podtynkowe w puszkach instalacyjnych, IP 20, standard podstawowy	szt.	36		
P143*	KNNR 5 0308-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podwójne, IP 20, podtynkowe 2-biegunowe, końcowe, standard podstawowy. Obciążalność 10 A/16A, przekrój przewodu do 2,5 mm ²	szt.	96		
P144*	KNNR 5 0308-0500 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne IP 44, 2-biegunowe, podtynkowe. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm ²	szt.	12		
P145*	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 1,4 kW wraz z przewodem zasilającym (5 m/kpl) p.t w gotowych brzdach oraz gniazdem wtyczkowym (1 szt./kpl)	kpl	12		
P146*	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 1,0 kW wraz z przewodem zasilającym (5 m/kpl) p.t w gotowych brzdach oraz gniazdem wtyczkowym (1 szt./kpl)	kpl	6		
P147*	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Kuchenki elektryczne naszałkowe, z obudową ze stali nierdzewnej, o mocy 2,5 kW, z dwoma płytami grzejnymi, z płynną regulacją temperatury, z antypoślizgowymi stopkami, z lamkami kontrolnymi	szt.	12		
P148*	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Montaż tablicy rozdzielczej z osprzętem pod zasilanie grzejnika elektrycznego o mocy 1,4 kW (szt.2/kpl), pojemnościowego podgrzewacza wody o mocy 2 kW (szt.1/kpl) oraz instal.oświetlenia i instal.gniazd wtyczkowych	kpl	6		
P149*	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Montaż tablicy rozdzielczej z osprzętem pod zasilanie grzejników elektr.: o mocy 1,0 kW (szt.1/kpl) i o mocy 1,4 kW (szt.2/kpl), kW, pojemn.podgrzew.wody o mocy 2 kW (szt.1) oraz instal.oświetlenia i instal. gniazd wtyczkowych	kpl	6		
P150*	KNNR 5 1301-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1	pomi ar	24		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P151*	KNNR 5 1304-0500 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	szt.	24		
P152*	KNNR 5 1304-0600 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następujący pomiar	szt.	132		
P153*	KNNR 5 1208-0500 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,338		
P154*	KNNR 5 1208-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm	m	540,00		
E5	45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH				
A1	45421152-4 Instalowanie ścianek działowych	ROBOTY Z PŁYT G-K				
P155	KNNR 2 1702-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.I)	Ścianki działowe gr.10 cm z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr.12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe	m2	22,14		
P156	KNNR 2 1702-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.I)	Ścianki działowe gr.10 cm z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm, z jednej strony zwykłych, z drugiej - wodoodpornych, na rusztach metalowych pojedynczych, z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe	m2	15,99		
P157	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 6 (rozdz.I)	Montaż profili stalowych ościeżnicowych UA 75 do mocowania ościeżnic drzwiowych w ściankach G-K	m	59,40		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
A2	45421000-4	ROBOTY STOLARSKIE				
	Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
P158	KNNR 7 0701-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Montaż okien zewnętrznych o pow.ponad 2,0 m2, z PCV (skrzydło rozwierane + skrzydło rozwierano-uchylne), w kolorze białym, szklenie dwuszybowe przezroczyste wsp.U dla zestawu szklanego 1,1W/m2K	m2	12,24		
P159	KNNR 7 0701-0300 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Montaż okien zewnętrznych o pow.do 1,5 m2, z PCV (skrzydło rozwierane + skrzydło rozwierano-uchylne), w kolorze białym, szklenie dwuszybowe przezroczyste wsp.U dla zestawu szklanego 1,1W/m2K	m2	6,24		
P160*	KNNR 2 1104-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Ościeżnice stalowe wykończone typu FD1 o wym.80x200 cm, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji	szt.	24		
P161*	KNNR 2 1103-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe do lokalu, pełne o wym.80x200 cm, fabrycznie wykończone, z oklejone folią, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji	m2	19,20		
P162*	KNNR 2 1103-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe, pełne o wym.80x200 cm, fabrycznie wykończone, z oklejone folią, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji	m2	19,20		
P163	KNR-W 2-02 1024-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe harmonijkowe, z PVC, z prowadnicą, z zestawem montażowym i klamką, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, fabrycznie wykończone, o wym.85x200 cm	m2	20,40		
P164*	KNNR 7 0503-0800 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Montaż drzwi zewn.alumin.przymyk.z prof.cienk.powl.w kol.uzgodn.w trakcie realiz.o wym.90x205 cm, z panelem dolnym alum.i przeszkl.szkl'em bezp.bezbarw.,z samozam.,z okuciami chrom-mat	m2	22,14		
P165	KNR 4-01 0920-2000 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Założenie na nowym miejscu klamek drzwiowych mosiężnych chromowanych, z szyldami	szt.	6		
P166	KNR 4-01 0920-2400 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Założenie na nowym miejscu zamków drzwiowych wpuszczanych zwykłych	szt.	6		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P167	KNR 4-01 0919-2400 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.	6		
P168	KNR 4-01 0920-3400 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.	6		
P169	KNR 4-01 0919-3400 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.	6		
P170	KNNR 2 1302-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.II)	Brama stal.pręt.,dwuskrz.rozw.,o wym.300x200 cm,ze słup.z rur stal.o śr.76/3,5 mm,z ramą i wypełn.z prof.zamkn.zimnog.o wym.30x20x2 mm,w rozst.120 mm,z poprz.w dwóch rzęd.z płask.jednostr.o wym.35x6 mm,malow.proszk.w kol.czarnym,z zamk.zasuwk.	m2	6,00		
A3	45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg	ROBOTY POSADZKARSKIE				
P171*	KNR 4-01 0411-0600 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Wymiana elementów podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm (wymiana zniszczonych desek)	m2	35,00		
P172	KNR 4-01 0820-0300 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Przybicie do podłóg płyt budowlanych OSB 3 o krawędziach prostych, wodoodpornych, gr.6 mm (w M-zastos.płyty OSB, bez pasty podłogowej) (podkład pod wykładzinę z płytek terakotowych)	m2	13,44		
P173	KNR 4-01 0820-0300 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Przybicie do podłóg płyt budowlanych OSB 3 o krawędziach prostych, gr.6 mm (w M-zastos.płyty OSB, bez pasty podłogowej) (podkład pod wykładzinę z PCW)	m2	150,00		
P174	KNR-I 0-39 0114-0200 SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 2)	Gruntowanie ręcznie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne środkiem gruntującym na bazie tworzywa sztucznego, silnie wiążącym i odpornym na działanie zasad (łazienki)	100 m2	0,262		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P175	KNR 2-02 0617-0700 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 2)	Izolacja styku ściana-posadzka, ściana-ściana (narożniki wewnętrzne i zewnętrzne), wysokoelastyczną taśmą na bazie laminowanej tkaniny, z syntetycznego kauczuku, przyklejoną do podłoża płynną folią uszczelniającą (łazienki)	m	64,20		
P176	KNR-I 0-39 0115-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 2)	Uszczelnienie pow.poziomych pom.mokrych i wilgotnych (łazienki), wykonane pod okładziną ceramiczną, z płynnej folii uszczelniającej na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, ubogiej w rozpuszczalnik, dającej się rozprowadzić wałkiem	m2	13,44		
P177	KNR-I 0-39 0115-0300 SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 2)	Uszczeln.pow.pion.pom.mokrych i wilgotnych (łazienki), wyk.pod okł.ceramiczną, z płynnej folii uszczelniającej na bazie dyspersji tworzyw sztucznych, ubogiej w rozpuszczalnik, dającej się rozprowadzić wałkiem (na ścianach do wys.30 cm)	m2	12,78		
P178	KNNR 2 1203-0200 SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym.20x20 cm, antypoślizgowych, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, na zaprawie klejowej uszlachetnionej tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążącej, układane metodą regularną (łazienki)	m2	13,44		
P179	KNR 2-02 0617-0601 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 2)	Wypełn.miejsc newralg.(narożn.wewn.i zewn.) masą uszczeln.silikonowo-kauczukową, trwale elast., odp.na dział.grzybów, przezn.do wypełn.szczelin dylat., z zagrunť.środkiem zawier.rozpuszczalnik, do chłón.podł.(spoina o wym.3x3 mm)	m	64,20		
P180	KNR-W 4-01 0816-0300 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Mechaniczne szlifowanie posadzki z desek o powierzchni ponad 8 m2	m2	497,30		
P181	KNR-W 4-01 0816-0200 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Mechaniczne szlifowanie posadzki z desek o powierzchni do 8 m2	m2	200,00		
P182*	KNNR 3 0807-0600 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Roboty wykończeniowe posadzek z desek, trzykrotne lakierowanie	m2	347,30		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P183*	KNNR 2 1206-0201 SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe gr.2,0 mm, wielowarstwowych, bez warstwy izolacyjnej, na kleju winilowo-emulsyjnym do wykładzin z PVC, osakrylowym	m2	150,00		
P184*	KNNR 2 1206-0600 SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Montaż listew do posadzek, przyściennych z drewna iglastego	m	450,00		
P185	KNNR 2 1205-0700 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Montaż progów drzwiowych z drewna dębowego (w M-zamiast cokołu zastosować próg)	m	9,60		
P186	KNNR 2 1205-0700 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Montaż progów drzwiowych z profili kątowych ze stali nierdzewnej (w M-zamiast cokołów zastos. profile kątowe, bez S)	m	10,20		
P187	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 6 (rozdz.III, punkt 1)	Montaż kołków drzwiowych odbojowych	szt.	30		
A4	45410000-4 Tynkowanie	ROBOTY NAPRAWCZE I TYNKOWE				
P188	KNNR-W 3 0305-0300 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych, przy ilości 5 cegieł w jednym miejscu	msc	20		
P189*	KNR 2-02 0923-0400 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy, wykonane ręcznie (pod obróbki podokienników zewnętrznych)	m2	3,30		
P190*	KNNR 2 0504-0200 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm (podokienniki zewnętrzne)	m2	3,96		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P191*	KNR 4-01 0310-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Przemuiowanie przewodów kominowych, sprawdzanie przewodów	m	60,00		
P192*	KNR 4-01 0310-0600 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Przemuiowanie przewodów kominowych, odgruzowanie przewodów	m	60,00		
P193	KNR 4-01 0322-0200 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Obsadzenie krutek wentylacyjnych stalowych powlekanych proszkowo w kolorze białym, bez żaluzji o wym.14x14 cm, w ścianach z cegieł	szt.	12		
P194*	KNR 4-01 0323-0301 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Zamurowanie przebić w ścianach o grubości 1 cegły. Zaprawa z wapna gaszonego	szt.	1		
P195	KNNR 2 0302-0700 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Osadzenie podokienników prefabrykowanych - podokienniki wewnętrzne z lastryko szer.30 cm, gr.4 cm, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji (w M-zamiast zaprawy zastós.piankę poliuretanową i silikon)	m	15,00		
P196	KNR 4-01 0621-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania, preparatem impregnacyjno-grzybobójczym - solnym	m2	42,00		
P197	KNR 4-01 0621-0600 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania - każde następne, preparatem impregnacyjno-grzybobójczym - solnym	m2	42,00		
P198	KNR 4-01 0623-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania, preparatem impregnacyjno-grzybobójczym - solnym	m2	30,00		
P199	KNR 4-01 0623-0200 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania - każde następne, preparatem impregnacyjno-grzybobójczym - solnym	m2	30,00		
P200	KNR 4-01 0622-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania, preparatem impregnacyjno-grzybobójczym - solnym	m2	24,00		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P201	KNR 4-01 0622-0600 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania - każde następne, preparatem impregnacyjno-grzybobójczym - solnym	m2	24,00		
P202	KNR 4-01 0622-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą dwukrotnego smarowania, preparatem impregnacyjno-grzybobójczym - solnym	m2	12,00		
P203	KNR 4-01 0622-0200 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania - każde następne, preparatem impregnacyjno-grzybobójczym - solnym	m2	12,00		
P204*	KNNR 2 0801-0300 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian (po skuciu płytek glazury, rozebraniu kuchni węglowej, odgrzybieniu ścian, naprawie uszkodzeń ścian)	m2	102,19		
P205*	KNNR 2 0801-0400 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów (po odgrzybieniu sufitów)	m2	36,00		
P206*	KNR 4-01 0707-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna gasz.na podłożu z cegieł lub bet., na stykach murów z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi	m	318,00		
P207*	KNR 4-01 0705-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Wykonanie pasów szer.do 15 cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gasz.na murach z cegieł lub ścianach bet. (po montażu instalacji elektrycznej)	m	600,00		
P208*	KNR 4-01 0707-0300 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna gasz.na podłożu z cegieł lub bet., po zdemontowanych puszkach instalacji elektrycznej	szt.	60		
P209*	KNNR 3 0602-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagrunt.siatkach (zał.uzupełnienie 10% całk.pow.)	m2	142,78		
P210*	KNNR 3 0602-0200 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cem-wap.na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, płytach wiórowo-cementowych (zał.uzupełnienie 10% całk.pow.)	m2	68,40		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P211*	KNNR 3 0604-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2 (na ościeżach po wymianie okien i drzwi)	m2	27,00		
P212	KNNR 3 0604-0100 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Uzupełnienie ubytków tynku zewnętrznego zaprawą wyrównującą, o pow.do 5 m2 - zał.uzupełnienie 10% całości powierzchni (M-zamiast piasku, cementu i ciasta wapiennego zastos.zaprawę wyrównującą o warstwie gr.5 mm) (pod uzupełn.dociepl.elew.)	m2	7,50		
P213	KNR-I 0-23 2611-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (pod uzupełnienie docieplenia elewacji)	m2	75,00		
P214	KNR-I 0-23 2611-0400 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża przy wykonywaniu dociepleń metodą lekką-mokrą systemem (pod uzupełnienie docieplenia elewacji)	m2	75,00		
P215	KNNR 2 1902-0400 SST część 1, SST część 6 (rozdz.IV)	Uzupełnienie docieplenia ścian budynków płytami styropianowymi typu EPS 70-040 gr.12 cm - metoda lekka, przy fakturze fakturkowanej nakładanej ręcznie o gr.2,0 mm, mineralnym tynkiem dekoracyjnym, z podkładem tynkarskim	m2	75,00		
A5	45432210-9 Wykładanie ścian	ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN				
P216	KNR-I 0-39 0114-0200 SST część 1, SST część 6 (rozdz.V)	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym, bezbarwnym, niemydlącym się, silnie wiążącym i odpornym na działanie zasad, na bazie tworzywa sztucznego, ręcznie (pod ułożenie płytek glazury na płytach G-K)	100 m2	0,386		
P217	KNNR 2 0805-0200 SST część 1, SST część 6 (rozdz.V)	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym.20x25 cm w kol.uzgod.w trakcie real.,na zapr.klejowej uszlach.tworz.sztucz.,hydraul.wiążącej i zapr.spojującej elastycznej, uszlach.tworz.sztucz.,hydraul.wiążącej	m2	92,73		
P218	KNNR 2 0805-0700 SST część 1, SST część 6 (rozdz.V)	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m	66,00		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
A6	45442100-8 45450000-6 Roboty malarskie, roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe	ROBOTY MALARSKIE I WYKOŃCZENIOWE				
P219	NNRNKB 2-02U 1134-0201 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów emulsją do gruntowania i wzmacniania podłoża budowlanych, na bazie żywicy akrylowej (pod malowanie tynków gładkich i płyt G-K)	m2	2219,41		
P220	KNNR 3 0605-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną nawierzchniową do wymalowań wewnętrznych w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z przetraniem tynków (wapno gaszone), ścian	m2	1348,69		
P221	KNNR 3 0605-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną do wymalowań wewnętrznych w kolorze białym, z przetraniem tynków (wapno gaszone), sufitów	m2	684,00		
P222	KNNR 2 1401-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną nawierzchniową do wymalowań wewnętrznych w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, bez gruntowania, ścian	m2	97,19		
P223	KNNR 2 1401-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną do wymalowań wewnętrznych w kolorze białym, bez gruntowania, sufitów	m2	36,00		
P224	KNNR 2 1402-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną nawierzchniową do wymalowań wewnętrznych w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych (ścianki działowe)	m2	109,95		
P225*	KNR 4-01 1206-0501 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	30,00		
P226*	KNR 4-01 1212-0201 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, powierzchni stalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2	2,00		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P227*	KNR 4-01 1212-2801 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Dwukrotne malowanie rur stalowych o śr.do 50 mm, farbą ftalową nawierzchniową w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji	m	20,00		
P228*	KNR 4-01 1209-1001 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, stolarki drzwiowej w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2	22,40		
P229	KNR 4-01 1214-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Ręczne zeszkobanie farby z elementów drewnianych, o powierzchni do 0,5 m2 (podokienniki wewnętrzne)	szt.	2		
P230*	KNR 4-01 1210-1401 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Dwukrotne lakierowanie emalią ftalową w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, podokienników o powierzchni do 0,75 m2	szt.	2		
P231	NNRNKB 2-02U 1134-0201 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Gruntowanie powierzchni tynków gładkich preparatem gruntującym pod farbę silikonową (pod malowanie uzupełniające elewacji)	m2	75,00		
P232	KNR-W 2-02 1519-0200 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową w kolorystyce dopasowanej do istniejącej elewacji (malowanie uzupełniające elewacji)	m2	75,00		
P233*	KNR 4-01 0417-0100 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Wymiana elementów schodów drewnianych. Stopnice	szt.	20		
P234*	KNR 4-01 0417-0200 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Wymiana elementów schodów drewnianych. Podstopnice	szt.	20		
P235*	KNR 4-01 0417-0600 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Wymiana elementów schodów drewnianych. Tralki prostokątne	szt.	30		
P236*	KNR 4-01 0417-0700 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Wymiana elementów schodów drewnianych. Słupki prostokątne	szt.	10		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P237	KNR 4-01 0417-0300 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Demontaż i ponowny montaż (po renowacji) poręczy drewnianych zaokrąglonych, balustrad schodowych (M-bez poręczy)	m	40,00		
P238	KNR 4-01 0417-0500 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Demontaż i ponowny montaż (po renowacji) drewnianych elementów schodów. Skręty poręczy powyżej 90 st., zaokrąglone (M-bez skrętów poręczy)	szt.	12		
P239	KNR 4-01 1214-0200 analogia, SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Ręczne zeszkobanie lakieru z powierzchni drewnianych poręczy balustrad schodowych (pod renowację poręczy)	m2	10,90		
P240*	KNR 4-01 0417-0300 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Wymiana elementów schodów. Poręcze drewniane dębowe, zaokrąglone, balustrad schodowych	m	10,00		
P241*	KNR 4-01 0417-0500 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Wymiana elementów schodów. Skręty poręczy powyżej 90 st., zaokrąglone	szt.	6		
P242	KNNR 2 1205-0800 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Lakierowanie lakierem chemoutwardzalnym bezbarwnym, drewnianych poręczy schodowych (z uwagi na wielkość elementów - wsp.3 dla R)	m2	33,85		
P243	KNR-I 0-34 0101-0800 SST część 1, SST część 6 (rozdz.VI)	Izolacja rurociągów otulinami z pianki polietylenowej - jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 54-70 mm (na kłatkach schodowych)	100 m	0,10		

Wartość kosztorysu:

zł