

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Utrzymanie bieżące 2013					
1		Oznakowanie poziome pionowe			
1	BCD D d.1 70101-041	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe, wykonywane sposobem mechanicznym 125.0	m ² m ²	 125.000	
				RAZEM	125.000
2	BCD D d.1 70101-042	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane, wykonywane sposobem mechanicznym 15.00	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
3	BCD D d.1 70101-051	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym 120.00	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
4	BCD D d.1 70101-061	Wykonywanie elementów odblaskowych na jezdni - "kocie oczka" elementy inwestora 450	szt. szt.	 450.000	
				RAZEM	450.000
5	BCD D d.1 70201-021	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
6	BCD D d.1 70201-031	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znaki II generacji 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
7	BCD D d.1 10204-323	Zdjecie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
8	BCD D d.1 10204-313 + BCD D 70201-041	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typu U 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
9	BCD D d.1 70501-014	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39 kg/m 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
10	BCD D d.1 70602-021	Ustawienie poręczy ochronnych sztywne z pochwyty i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5 m 45.0	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
11	BCD D d.1 70101-021	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym 950.0	m ² m ²	 950.000	
				RAZEM	950.000
2		Utrzymanie urządzeń odwadniających			
12	BCD D d.2 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub 20 cm 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
13	BCD D d.2 06.04.02	Oczyszczenie przepustów o średnicy do 80,0cm 15.0	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
14	BCD D d.2 30201-101	Czyszczenie osadników kratki ściekowych ulicznych 165	szt. szt.	 165.000	
				RAZEM	165.000
15	BCD D d.2 30201-101	uzupełnienie kratki ściekowych ulicznych, ruszt 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
16	BCD D d.2 30201-101	uzupełnienie pokryw wjazdu kanałowego, typ ciężki 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
17	BCD D d.2 30201-101	Regulacja pionowa kratki ściekowych ulicznych, wraz z wymianą zeliwa, nadbudową wykonaną betonem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
18	BCD D d.2 30201-101	Regulacja pionowa włączów ulicznych, wraz z wymianą zeliwa z nadbudową wykonaną betonem 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
19	BCD D d.2 30201-021	Wykonanie konserwacji studni chłonnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, wraz przykanalikami do studzienki ściekowe o śr. 500 mm, 110	szt. szt.	110.000	
				RAZEM	110.000
20	BCD D d.2 30201-021	Wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, studzienki ściekowe o śr. 500 mm, 150.0	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
3		Remonty czastkowe istniejących nawierzchni			
21	BCD D d.3 10204-171	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej 30.01	m ² m ²	30.010	
				RAZEM	30.010
22	BCD D d.3 10204-181	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej 30.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
23	BCD D d.3 10204-191	Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 30.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
24	BCD D d.3 10204-201	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 30.00	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
25	BCD D d.3 10204-231	Rozebranie obrzeży betonowych 30.00	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
26	BCD D d.3 10204-403	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 10.0	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
27	BCD D d.3 10204-011	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm 20.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
28	BCD D d.3 10204-405	Rozebranie drogi z płyt żelbetowych pełnych 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
29	BCD D d.3 10204-404	Rozebranie drogi z płyt żelbetowych wielootworowych 20	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
30	BCD D d.3 10204-013	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 20.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
31	BCD D d.3 10204-043	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 20.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
32	BCD D d.3 10204-063	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 20.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
33	BCD D d.3 10204-073	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 20.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
34	BCD D d.3 10204-151	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem 20.0	m ² m ²	20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.000
35	BCD D d.3 10204-153	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km 20.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
36	BCD D d.3 10204-162	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych bez względu na rodzaj wypełnienia spoin z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 20.0	m ² m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
37	BCD D d.3 40804-021	Wyrównanie podbudowy kłińcem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 50	m ³ m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
38	BCD D d.3 80101-011	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 150.0	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
39	BCD D d.3 80101-012	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 150.0	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
40	BCD D d.3 80101-012	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 mat. z odzysku 50.0	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
41	BCD D d.3 80101-031	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 150.00	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
42	BCD D d.3 80301-011	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 50.00	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
43	BCD D d.3 80301-021	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 50.00	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
44	BCD D d.3 80301-021	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową mat. z odzysku 50.00	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
45	BCD D d.3 80201-013	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
46	BCD D d.3 80201-021	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 250.00	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
47	BCD D d.3 80201-021	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową materiał z odzysku 70% 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
48	KNNR 6 d.3 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 200.0	t t	200.000	
				RAZEM	200.000
49	KNNR 6 d.3 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mineralno bitumicznymi bez obcinania krawędzi 260.00	t t	260.000	
				RAZEM	260.000
50	BCD D d.3 50303-022	Wykonywanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość płyt 15 cm 100.0	m ² m ²	100.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	100.000
51	BCD D d.3 50303-022	Wykonywanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość płyt 15 cm, odzysk 15.00	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
52	BCD D d.3 50323-031	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, materiał 60% z odzysku 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
53	BCD D d.3 50323-031	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 250.00	m ² m ²	250.000	
				RAZEM	250.000
54	BCD D d.3 80201-013	Wykonanie chodników z płyt betonowych "Braillea" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25.0	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
55	BCD D d.3 50323-041	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, materiał 80 % odzysk 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
56	BCD D d.3 50323-041	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 100.00	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4		Uzupełnienie nawierzchni			
57	BCD D d.4 40101-011	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm 300.00	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
58	BCD D d.4 20101-055	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 15 km w 100.0	m ³ m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
59	BCD D d.4 40101-011	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm 300.00	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
60	BCD D d.4 40101-011	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm 300.00	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
61	BCD D d.4 40201-012	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm 450.00	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
62	BCD D d.4 40201-042	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 5 cm 300.00	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
63	BCD D d.4 40202-011	Wykonanie mechanicznie warstwy mrozochronnej z piasku, grubość warstwy 20 cm 450.00	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
64	BCD D d.4 40804-011	Wyrównanie nawierzchni (podbudowy) destruktem asfaltowym, tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm, materiał inwestora, transp z odległości 5 km. 100.0	m ³ m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
65	BCD D d.4 40805-012	Wyrównanie nawierzchni z destruktu kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, z dowozem kruszywa z odl. do 15 km grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm materiał wykonawcy 25.00	m ³ m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
66	BCD D d.4 40805-012	Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, z dowozem kruszywa z odl. do 15 km grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm materiał wykonawcy 25.00	m ³ m ³	25.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.000
67	BCD D d.4 40805-013	Dowóz kruszywa -destruktu z odl. 15 km, na składowisko inwestora 120.00	t t	120.000	
				RAZEM	120.000
68	BCD D d.4 50201-013	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 450.0	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
69	BCD D d.4 50201-011	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 450.0	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
70	BCD D d.4 50201-022	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
71	BCD D d.4 80202-041	Wykonanie nawierzchni z płyt EKO o grubości 10 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 150.0	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
72	BCD D d.4 50201-012	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
73	BCD D d.4 30201-101	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych, z nadbudową wykonaną betonem 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
74	BCD D d.4 30201-111	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
75	BCD D d.4 30201-121	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, z nadbudową wykonaną betonem 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
76	BCD D d.4 30201-131	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, z nadbudową wykonaną betonem 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
77	KSNR 6 d.4 0604-06	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 3 m 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
78	KSNR 4 d.4 1417-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonem 5	kpl. kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
79	KSNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV nawierzchni gruntowych 1500.00	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
5		Nakładka bitumiczna			
80	BCD D d.5 40801-022	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową dowożoną z odl. 15 km 100.0	t t	100.000	
				RAZEM	100.000
81	BCD D d.5 50305-121	Wykonanie warstwy ściaralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1500.0	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
82	BCD D d.5 50311-022	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. 5 km 1500.0	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
83	BCD D d.5 50305-021	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 1500.0	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
84	BCD D d.5 40301-014	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1500.0	m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
85	BCD D d.5 40301-032	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) 1500.0	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
86	BCD D d.5 05032702	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku poszerzenia z istn nawierzchnią. 1500.0	m ² m ²	1500.000	
				RAZEM	1500.000
87	KNR-W 4- d.5 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 15 km 250.00	m ³ m ³	250.000	
				RAZEM	250.000