

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utrzymanie bieżące 2020/21					
1		Oznakowanie poziome pionowej			
1	BCD D d.1 70101-041	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie ciągłe, wykonywane sposobem mechanicznym 125.0	m ² m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
2	BCD D d.1 70101-042	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie przerywane, wykonywane sposobem mechanicznym 15.00	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	BCD D d.1 70101-051	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym 120.00	m ² m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
4	BCD D d.1 70101-061	Wykonywanie elementów odblaskowych na jezdni - "kocie oczka" 150	szt. szt.	150.000	
				RAZEM	150.000
5	BCD D d.1 70201-021	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 100.0	szt. szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
6	BCD D d.1 70201-031	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych - znaki II generacji 100.0	szt. szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
7	BCD D d.1 10204-323	Zdjecie tarcz znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 50.	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
8	BCD D d.1 10204-313 + BCD D 70201-041	Rozebranie słupków do znaków drogowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych typu U 50	szt. szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
9	BCD D d.1 70501-014	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 39 kg/m 25.0	m m	25.000	
				RAZEM	25.000
10	BCD D d.1 70602-021	Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytyami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków z rur co 1,5 m 80.0	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
11	BCD D d.1 70101-021	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbą chlorokauczukową) - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym 200	m ² m ²	200.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	200.000
12	BCD-I D-d.1 07.01.01. 10.15.02	Oznakowanie poziome m. postojowych farbą akrylową niebieską, 72.50	m ² m ²	 72.500	
				RAZEM	72.500
13	BCD-I D-d.1 07.02.01. 40.44.34	konserwacja znaków drogowych mycie, regulacja 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
14	BCD-I D-d.1 07.06.02. 10.12.01	Ustawienie ogrodzeń ochronnych typu ZOM o rozstawie słupków z rur stalowych co 1,50 m 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
15	BCD-I D-d.1 07.02.01. 40.41.01	Ustawienie słupów U-12c 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
2		Utrzymanie urządzeń odwadniających			
16	BCD D d.2 06.04.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub 20 cm 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
17	BCD D d.2 06.04.02	Oczyszczenie przepustów o średnicy do 80,0cm 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
18	BCD D d.2 30201-101	Czyszczenie krater ściekowych ulicznych 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
19	BCD D d.2 30201-101	uzupełnienie krater ściekowych ulicznych, ruszt 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
20	BCD D d.2 30201-101	uzupełnienie pokryw włazu kanałowego, typ ciężki 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
21	BCD D d.2 30201-101	Regulacja pionowa krater ściekowych ulicznych, wraz z wymianą zeliwa, nadbudową wykonaną betonem 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
22	BCD D d.2 30201-101	Regulacja pionowa włazów ulicznych, wraz z wymianą zeliwa z nadbudową wykonaną betonem 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
23	BCD D d.2 30201-021	Wykonanie konserwacji studni chłonnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm, wraz przykanalikami do studzienki ściekowe o śr. 500 mm, 8	szt szt	 8.000	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8.000
24	BCD D d.2 30201- 021	Wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej, studnie re- wizyjne z kręgów betonowych o śr.1200 mm, studzienki ściekowe o śr. 500 mm, 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
3		Remonty czastkowe istniejących nawierzchni			
25	BCD D d.3 10204- 171	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymia- rach 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
26	BCD D d.3 10204- 181	Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych o wymia- rach 50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
27	BCD D d.3 10204- 191	Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
28	BCD D d.3 10204- 201	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
29	BCD D d.3 10204- 231	Rozebranie obrzeży betonowych 30.00	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
30	BCA 1 d.3 0101- 0706	Rozebranie ogrodzeń murowanych z wywózka gruzu na15km 25.00	m ³ m ³	 25.000	
				RAZEM	25.000
31	BCD D d.3 10204- 403	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu z wywiezie- niem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 50	m ³ m ³	 50.000	
				RAZEM	50.000
32	BCD D d.3 10204- 011	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
33	BCD D d.3 10204- 013	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
34	BCD D d.3 10204- 043	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 50	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	BCD D d.3 10204-063	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
36	BCD D d.3 10204-073	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
37	BCD D d.3 10204-151	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem transport na odl. 15 km 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
38	BCD D d.3 10204-153	Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinki), grubość 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 5 km 20.0	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
39	BCD D d.3 10204-162	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych bez względu na rodzaj wypełnienia spoin z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 20.0	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
40	BCD D d.3 40804-021	Wyrównanie podbudowy kłińcem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 50	m ³ m ³	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
41	BCD D d.3 80101-011	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu B-10 150.0	m m	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
42	BCD D d.3 80101-012	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 150.0	m m	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
43	BCD-I D- d.3 08.01.01. 10.12.04	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 150.0	m m	 150.000	 150.000
				RAZEM	150.000
44	BCD D d.3 80101-012	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 mat. z odzysku 50.0	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
45	BCD D d.3 80301-011	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 50.00	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
46	BCD D d.3 80301-021	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
47	BCD D d.3 80301-021	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową mat.odzysku 50.00	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
48	BCD D d.3 80201-013	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 50.00	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
49	BCD D d.3 80201-021	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 60	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
50	BCD D d.3 80201-021	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową materiał z odzysku 70% 50.00	m ²		
			m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
51	KNNR 6 d.3 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 100	t		
			t	100.000	
				RAZEM	100.000
52	KNNR 6 d.3 1107-03	Wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami mineralno bitumicznymi bez obcinania krawędzi 10	t		
			t	10.000	
				RAZEM	10.000
53	BCD D d.3 50303-022	Wykonywanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość płyt 15 cm 15.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
54	BCD D d.3 50303-022	Wykonywanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz pielęgnacją powierzchni przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość płyt 15 cm, odzysk 15.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
55	BCD D d.3 50323-031	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, materiał 60% z odzysku 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
56	BCD D d.3 50323-031	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
57	BCD D d.3 80201-013	Wykonanie chodników z płyt betonowych "Braillea" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58	BCD D d.3 50323-041	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem, materiał 80 % odzysk 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
59	BCD D d.3 50323-041	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4		Uzupełnienie nawierzchni			
60	BCD D d.4 40101-011	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
61	BCD D d.4 40101-011	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
62	BCD D d.4 40101-011	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
63	BCD D d.4 40201-012	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
64	BCD D d.4 40201-042	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 5 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
65	BCD D d.4 40202-011	Wykonanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z piasku, grubość warstwy 20 cm	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
66	BCD D d.4 40804-011	Naprawa istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym lub tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm materiał inwestora	m ³		
		75	m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
67	BCD D d.4 40805-012	Wyrównanie nawierzchni z destruktu kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, z dowozem kruszywa z odl. do 15 km grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm materiał wykonawcy	m ³		
		75	m ³	75.000	
				RAZEM	75.000
68	BCD D d.4 40805-012	Wyrównanie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, z dowozem kruszywa z odl. do 15 km grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm materiał wykonawcy	m ³		
		75	m ³	75.000	
				RAZEM	75.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	BCD D d.4 40805-013	Dowóz kruszywa -destruktu z odl. 15 km, na składowisko inwestora	t		
		50	t	50.000	
				RAZEM	50.000
70	BCD D d.4 50201-013	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
71	BCD D d.4 50201-011	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
72	BCD D d.4 50201-022	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
73	BCD D d.4 80202-041	Wykonanie nawierzchni z płyt EKO o grubości 10 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
74	BCD D d.4 50201-012	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		50.00	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
75	BCD D d.4 30201-101	Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.		
		30.0	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
76	BCD D d.4 30201-111	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.		
		30.00	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
77	BCD D d.4 30201-121	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.		
		30.0	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
78	BCD D d.4 30201-131	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, z nadbudową wykonaną betonem	szt.		
		30.0	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
79	KSNR 6 d.4 0604-06	Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.2 m i głębokości 3 m	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KSNR 4 d.4 1417-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonem	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
81	KSNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV nawierzchni gruntowych 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
82	BCD-I D- d.4 02.01.01. 10.14.04	Załadunek gruntu wykonywany mechanicznie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 15 km 100	m ³ m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
83	KNR-W d.4 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 15 km 25.0	m ³ m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
5		Nakładka bitumiczna			
84	BCD D d.5 40801- 022	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką grysowo-żwirową dowożoną z odl. 15 km 100.0	t t	100.000	
				RAZEM	100.000
85	BCD D d.5 50305- 121	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
86	BCD D d.5 50311- 022	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. 5 km 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
87	BCD D d.5 50305- 021	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
88	BCD D d.5 40301- 014	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
89	BCD D d.5 40301- 032	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (w-wa wiążąca bitumiczna) 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
90	BCD D d.5 05032702	Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80 kN/m na styku poszerzenia z istn nawierzchnią. 100	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
91	KNR 5-10 d.5 1101-03	Montaż pylonów ostrzegawczych na gotowym fundamencie U 5a 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
92	KNNR 6 d.5 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
93	KNR 2-31 d.5 0705-02	Bariery ochronne żelbetowe zakopiańskie ciężkie (U-14 - dł 1,50m) zakup, transport, montaż	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
94	KNR 2-31 d.5 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² (U-20a)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
95	KNR 2-31 d.5 1402-02	Ręczne plantowanie poboczny	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000