

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaż słupa.			
1	KNNR 5	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.1	1004-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.1	1001-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 5-10	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0114-02	30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
2		Montaż linii oświetleniowej i słupów			
4	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
d.2	0701-02	104	m	104,000	
				RAZEM	104,000
5	KNR 5-10	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m		
d.2	0303-02	107	m	107,000	
				RAZEM	107,000
6	KNR 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.2	0114-02	107	m	107,000	
				RAZEM	107,000
7	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
d.2	0704-02	104	m	104,000	
				RAZEM	104,000
8	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.2	0236-01	33,28	m ³	33,280	
				RAZEM	33,280
9	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. przew.		
d.2	1003-02	2	kpl. przew.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
d.2	1001-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
d.2	1004-01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.2	0726-09	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
13	KNNR 5	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
d.2	0907-06	15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
14	KNR 5-10	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.2	0809-11	12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
15	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.2	1205-01	1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-03	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.2	1205-02	2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.		
d.2	1203-01	3	odc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		Obsługa geodezyjna			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	Analiza własna	Obsługa geodezyjna budowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	Analiza własna	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000