

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	BCD D 10201-012	Ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłuźyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km 115	szt.		
			szt.	115.000	
				RAZEM	115.000
2	BCD D 10201-022	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłuźyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km 115	szt.		
			szt.	115.000	
				RAZEM	115.000
3	BCD D 10201-024	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłuźyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km 10	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	BCD D 10201-026	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłuźyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	BCD D 50311-033	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 5 cm, odwiezienie urobku na odl. 15 km 687.5	m ²		
			m ²	687.500	
				RAZEM	687.500
6	BCD D 10204-043	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość nawierzchni 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 275.00	m ²		
			m ²	275.000	
				RAZEM	275.000
7	BCD D 10204-093	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 1085.0	m ²		
			m ²	1085.000	
				RAZEM	1085.000
8	BCD D 10204-063	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 78.00	m ²		
			m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
9	BCD D 10204-193	Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 60.00	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
10	BCD D 10204-211	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą - z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 15 km 135.00	m		
			m	135.000	
				RAZEM	135.000
11	BCD D 10204-231	Rozebranie obrzeży betonowych 100.0	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
12	BCD D 10204-353	Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 2.50	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
13	BCD D 10204-407	Rozebranie ogrodzenia z blachy falistej na słupkach stalowych 425.00	m ²		
			m ²	425.000	
				RAZEM	425.000
14	BCD D 10204-405	Rozebranie drogi z płyt żelbetowych pełnych 15.00	m ²		
			m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
15	BCD D 20101-065	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odl. 15 km 1115.00	m ³		
			m ³	1115.000	
				RAZEM	1115.000
16	BCD D 20301-022	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 3 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 94.62	m ³		
			m ³	94.620	
				RAZEM	94.620
17	BCD D 20301-071	Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny o gramaturze 250-300 g/m ² 602.50	m ²		
			m ²	602.500	
				RAZEM	602.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	BCD D 20101-065	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 15 km wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą 421.0	m ³ m ³	 421.000	
				RAZEM	421.000
19	BCD D 80101-022	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 194.0	m m	 194.000	
				RAZEM	194.000
20	BCD D 80101-012	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 463.0	m m	 463.000	
				RAZEM	463.000
21	BCD D 40101-041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 2009.00	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
22	BCD D 40501-043	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntoce-ment o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, z dowozem gruntocementu samocho-dami na odl. 15 km, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2009	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
23	BCD D 40402-011	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 2009.00	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
24	BCD D 40402-022	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 2009.00	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
25	BCD D 40701-072	Wykonanie podbudowy z mieszanki żwirowo-piaskowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm 2009.00	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
26	BCD D 50305-041	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm 2009.00	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
27	BCD D 50313-011	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA), dowo-żonej z odległości 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 2009.00	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
28	BCD D 40301-013	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 2009.00	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
29	BCD D 40301-014	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych Krotność = 2 2009.00	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
30	BCD D 40301-031	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową 2009.00	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
31	BCD D 40301-032	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją as- faltową (w-wa wiążąca bitumiczna) 2009.00	m ² m ²	 2009.000	
				RAZEM	2009.000
32	BCD D 60401-011	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namu- łu 10 cm 35.00	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
33	BCD D 30201-021	Wykonanie kanalizacji deszczowej, kanał z rur PVC fi 315 mm, ułożonej na podłożu z materiałów sypkich, 35.00	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
34	BCD D 20301-042	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III-IV z transportem urob- ku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęsz- czeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wo- dą 121.00	m ³ m ³	 121.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	121.000
35	BCD D 40101-041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 272.0	m ² m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
36	BCD D 40401-011	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy 18 cm 272.00	m ² m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
37	BCD D 40402-012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 272.00	m ² m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
38	BCD D 80202-042	Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 272.00	m ² m ²	272.000	
				RAZEM	272.000
39	BCD D 40402-012	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 425.00	m ² m ²	425.000	
				RAZEM	425.000
40	BCD D 40402-023	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 425.00	m ² m ²	425.000	
				RAZEM	425.000
41	BCD D 80301-012	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 78.0	m m	78.000	
				RAZEM	78.000
42	BCD D 80201-021	Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 117.0	m ² m ²	117.000	
				RAZEM	117.000