

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	BCD D 10101-011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym 0.115	km		
			km	0.115	
				RAZEM	0.115
2	BCD D 10204-407	Przestawienie ogrodzenia z paneli na słupkach stalowych 65.0	m ²		
			m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
3	BCD D 10204-407	Przestawienie ogrodzenia z płyt betonowych 135.0	m ²		
			m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
4	BCD D 10201-030	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 100 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	BCD D 10204-013	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 15 cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 146.50	m ²		
			m ²	146.500	
				RAZEM	146.500
6	BCD D 10201-022	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km 18	szt.		
			szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
7	BCD D 10201-026	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezienie dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	BCD D 10204-011	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 10 cm 146.50	m ²		
			m ²	146.500	
				RAZEM	146.500
9	BCD D 20101-065	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami na odl. 15 km 365.0+43.0	m ³		
			m ³	408.000	
				RAZEM	408.000
10	BCD D 40101-041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV 565.00+230.00	m ²		
			m ²	795.000	
				RAZEM	795.000
11	BCD D 80101-012	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-10 207.00	m		
			m	207.000	
				RAZEM	207.000
12	BCD D 80301-012	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 115.00	m		
			m	115.000	
				RAZEM	115.000
13	BCD D 40202-011	Wykonanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z piasku, grubość warstwy 15 cm 565.00	m ²		
			m ²	565.000	
				RAZEM	565.000
14	BCD D 50201-012	Wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 712.00	m ²		
			m ²	712.000	
				RAZEM	712.000
15	BCD D 50201-022	Wykonanie nawierzchni z tłuczni , warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 712.00	m ²		
			m ²	712.000	
				RAZEM	712.000
16	BCD D 40401-022	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna, grubość warstwy 10 cm 243.00	m ²		
			m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
17	BCD D 50323-031	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 243.00	m ²		
			m ²	243.000	
				RAZEM	243.000
18	BCD D 50323-041	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		712.00	m ²	712.000	
				RAZEM	712.000
19	BCD D 50323-042	Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 15.00	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
20	BCD D 90101-051	Plantowanie i wykonanie trawników siewem na poboczu, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 2 cm 50.00	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
21	BCD D 30201-121	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, z nadbudową wykonaną betonem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	ryczałt	Demontaż i stawianie słupa linii napowietrznej - pojedynczy teletechniczny 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
23	BCD D 30201-121	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, z nadbudową wykonaną betonem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	BCD D 30301-141	Sączki podłużne w gruncie kat. III, głębokość ułożenia 100 cm 115.0	m m	115.000	
				RAZEM	115.000
25	BCD D 60103-211	nawierzchnia z płyt ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni żwirem płukany 115.0	m ² m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
26	BCD D 10204-203	Ręczne rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. 15 km 45.00	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
27	BCD D 10204-231	Rozebranie obrzeży betonowych 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
28	BCD D 10204-192	Ręczne rozebranie z kostki brukowej betonowej 8, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km 146.50	m ² m ²	146.500	
				RAZEM	146.500
29	BCD D 70201-021	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
30	BCD D 70201-054	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych zakazu typ B, folia odblaskowa II generacji 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	BCD D 70201-083	Przymocowanie do gotowych słupów znaków informacyjnych, folia odblaskowa II generacji 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000