

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Budowa kanalizacji kablowej</b>			
1	KNR 5-01 d.1 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur RPCW 110/3,0 w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji	m m	26.000	
		26		<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
2	ZN-97/TP d.1 S.A. 040 0301-02 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kategorii III	szt. szt.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	ZN-97/TP d.1 S.A. 040 0322-03	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z prętami, rama ciężka lub lekka	szt. szt.	3.000	
		3		<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2</b>		<b>Przebudowa kabli w kanalizacji kablowej</b>			
4	ZN-97/TP d.2 S.A. 040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m m	26.000	
		26		<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
5	ZN-97/TP d.2 S.A. 040 0503-11	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór częściowo zajęty kanalizacji kablowej	m m	26.000	
		26		<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
6	d.2	Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m m	84.000	
		84		<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
<b>3</b>		<b>Przebudowa linii napowietrznych</b>			
7	KNR 5-01 d.3 0704-02	Montaż i ustawienie słupów kablowych żelbetowych pojedynczych o dł. 7 m z dwiema belkami ustojowymi - grunt kat. III	szt. szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	ZN-97/TP d.3 S.A. 040 0608-07	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą ręczną w gruncie kat. III, na głębokość 3 m	uziom. uziom.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	ZN-97/TP d.3 S.A. 040 0505-06	Montaż osprzętu (haki) do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej żelbetowej	szt. szt.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 5-01 d.3 0616-05	Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 15 mm w rurze ochronnej	m m	7.000	
		7		<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
11	ZN-97/TP d.3 S.A. 040 0506-03	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla okrągłego bez pancerza z drutów	m m	76.000	
		40+36		<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
12	ZN-97/TP d.3 S.A. 040 0606-04	Montaż skrzynek kablowych słupowych	szt. szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	ZN-97/TP d.3 S.A. 040 0602-01	Montaż zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole	zesp. zesp.	2.000	
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR 5-01 d.3 0819-02	Krosowanie obwodów w skrzynce kablowej	obw. obw.	10.000	
		10		<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
15	d.3	Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5	m m	36.000	
		36			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
<b>4</b>		<b>Pomiary kabli</b>			
16	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10	odc.		
d.4	1310-01	2	odc.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR 5-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach	odc.		
d.4	1310-01	1	odc.	1.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Demontaże</b>			
18	KNR 5-03II	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 7 m w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt.		
d.5	0503-06	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 5-03II	Zdemontowanie podpór narożnych bez szczudeł w terenie płaskim kat. gruntu III	szt.		
d.5	0601-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 5-03II	Zdemontowanie kabli linii napowietrznej z linii słupowej zawieszanej na hakach i zewnętrznych miejscach poprzeczników w terenie zadrzewionym	m		
d.5	0305-01	93	m	93.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>93.000</b>