

4. WARUNKI I UZGODNIENIA

4.1. Warunki techniczne nr 007/A2/MJZ/2016 z dnia 14.06.2016 r.



Aero 2 Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa www.aero2.pl e-mail: biuro@aero2.pl

WARUNKI TECHNICZNE 007/A2/MJZ/2016

Dotyczy: Przebudowa kabla światłowodowego **OKT 02424/Z/48** umieszczonego w przebudowywanej kanalizacji kablowej OPL, w związku z przebudową ul. Zesłańców Polskich w Rembertowie.

W związku z koniecznością przebudowy kanalizacji teletechnicznej OPL związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową ul. Zesłańców Polskich w Rembertowie, w której znajdują się kable **OKT 02424/48** AERO 2 przedstawia poniżej Warunki Techniczne na przebudowę kabla.

Przebudowa Kabla:

W celu przebudowy istniejącego kabla światłowodowego w kanalizacji OPL.:

- Na kablu **OKT 02424/48** w studni kablowej OPL nr 380 (mapka w załączeniu) znajduje się zapas kabla światłowodowego (2x20m) na steleżu SZ-2;
- W czasie przebudowy kanalizacji w studni nr 380 przeciąć zapas kabla w połowie jego długości. Zainstalować nową mufę FOSC 400 umożliwiającą w momencie przełączenia kabli na odtworzenie w mufie 48 spawów włókien światłowodowych istniejącego kabla na wprost oraz zainstalować nowy steleż zapasu kabla SZ-2, wprowadzając kabel do mufy zwrócić uwagę, aby wprowadzany odcinek kabla był jak najkrótszy i nie powodował znacznej straty długości zapasu kabla;
- Po odtworzeniu spawów wykonać pomiary reflektometryczne przełączonego kabla;
- Po przełączeniu kabla światłowodowego wykonać dokumentację zdjęciową zainstalowanej mufy oraz tacek światłowodowych ze spawami;
- Po realizacji prac odtworzyć etykiety z opisem kabla i przymocować je do kabla i nowo zainstalowanej mufy.

Wymagania Operatora:

- Przed realizacją prac związanych z przełączeniem czynnego kabla światłowodowego należy wystąpić minimum na 3 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac ze zgłoszeniem zamiaru wykonywania prac z określeniem harmonogramu ich wykonania oraz wskazaniem osoby prowadzącej te prace;
- W momencie rozpoczęcia realizacji prac jak i ich zakończenia zgłosić ten fakt odpowiednim służbą Operatora;
- Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem firmy świadczącej serwis sieci światłowodowej Operatora;
- Zastosowane materiały powinny być zgodne z warunkami norm zakładowych TP S.A. /OPL oraz przepisami Prawa Budowlanego.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000305767 NIP 701-01 23-529 REGON 141266369 Kapitał zakładowy: 11 100 000 zł

Dokumentacja:

Po realizacji prac związanych z przełączeniem kabla wykonać dokumentację powykonawczą i pomiarową (pomiar w 2 oknach transmisyjnych w wersji elektronicznej) w 2 egz. + 1 elektroniczne 1 egz. przekazać do OPL w celu aktualizacji przebiegu dzierżawionej kanalizacji.

Niniejsze warunki techniczne nie rodzą żadnych zobowiązań dla AERO 2.

Wszelkie prace zostaną wykonane na koszt Inwestora.

Warunki Techniczne ważne są przez okres 6 miesięcy od daty ich wydania

Załącznik:

- Przebieg kabla **OKT 02424/Z/48** w kanalizacji OPL,

14.06.2016

Poświadczenie Zarządu Aero 2 Sp. z o.o.

Jerzy Kowalski