

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - odkopanie wodociągu 10*1.5*2	m ³ m ³	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
2	KNR 2-01 0212-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - odwiezienie ziemi z wykopu na miejsce tymczasowego składowania 30	m ³ m ³	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
3	KNR 2-01 0322-02 0322-08	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 2 m) 10*2*2+1.5*2*2	m ² m ²	 46.000	 46.000
				RAZEM	46.000
4	Wycena własna	Zabezpieczenie przewodu wodociągowego rurą osłonowa stlaową dwudzielną 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-01 0212-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - przywiezienie ziemi z wykopu z miejsca tymczasowego składowania 30	m ³ m ³	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
6	KNR 2-01 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 10	m ³ m ³	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
7	KNR 2-01 0317-0503	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 2,6-4,5 m - odkopanie komory wodociągowej 36*0.6+9*1*2+2*1*2	m ³ m ³	 43.600	 43.600
				RAZEM	43.600
8	KNR 2-01 0212-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - odwiezienie ziemi z wykopu na miejsce tymczasowego składowania 43.6	m ³ m ³	 43.600	 43.600
				RAZEM	43.600
9	KNR 2-01 0322-02 0322-08	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. 2 m) 9*2*2+4*2*2	m ² m ²	 52.000	 52.000
				RAZEM	52.000
10	Wycena własna	Oczyszczenie stropu i ścian komory 2*7+7*2+2*2	m ² m ²	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
11	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - rozbiórka kominów wiazowych 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0108-19 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 20 km 1	m ³ m ³	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR AT-17 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 9*25	cm cm	 225.000	 225.000
				RAZEM	225.000
14	Wycena własna	Montaż zbrojenia w nawierconych otworach 9	szt szt	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
15	KNR-W 2-18 0504-02	Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali pow.8 do 14 mm 0.025	t t	 0.025	 0.025

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.025
16	KNR-W 2-18 0505-02	Montaż zbrojenia ścian cylindrycznych i stropów o śr.stali pow.8 do 14 mm 0.025*2	t t	0.050	
				RAZEM	0.050
17	KNR-W 2-18 0509-02	Układanie mieszanki betonowej pompą do betonu na samochodzie - ściany proste i łukowe Krotność = 3 0.15*0.4*2.6+0.135*1.1*2	m ³ m ³	0.453	
				RAZEM	0.453
18	KNR-W 2-18 0613-01	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa 2*7+2*2+0.9*3.14*1.1*2	m ² m ²	24.217	
				RAZEM	24.217
19	KNR-W 2-18 0613-02	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa 2*7+2*2+0.9*3.14*1.1*2	m ² m ²	24.217	
				RAZEM	24.217
20	KNR-W 2-18 0612-01	Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
21	KNR-W 2-18 0612-02	Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
22	KNR-W 2-18 0529-04	Osadzenie stopni płaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
23	KNR-W 2-18 0529-02	Osadzenie włączów żeliwnych o ciężarze 60-130 kg w studzienkach i komorach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 2-01 0212-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość 5 km - przywiezienie ziemi z wykopu z miejsca tymczasowego składowania 43.6	m ³ m ³	43.600	
				RAZEM	43.600
25	KNR 2-01 0320-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m 43.6	m ³ m ³	43.600	
				RAZEM	43.600