

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45231400-9	Budowa oświetlenia			
1	KNR-W 5- d.1 10 0316-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 275*0,4*0,8	m ³ m ³	88.000	
				RAZEM	88.000
2	KNR-W 5- d.1 10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - DVK 110 275	m m	275.000	
				RAZEM	275.000
3	KNR-W 5- d.1 10 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x25 345	m m	345.000	
				RAZEM	345.000
4	KNR-W 5- d.1 10 0317-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III 88	m ³ m ³	88.000	
				RAZEM	88.000
5	KNR-W 5- d.1 10 0709-01 z.o.3.	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III (odcinek linii do 500 m) h=8,0 słupy aluminiowe 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 5- d.1 10 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg na słupie 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 5- d.1 10 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED 89W 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR-W 5- d.1 10 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe - YDY 3x2,5 80	m-1 przew m-1 przew	80.000	
				RAZEM	80.000
9	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNNR 5 d.1 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 20*5	szt.żył szt.żył	100.000	
				RAZEM	100.000
11	KNNR 5 d.1 1302-04	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy 10	odc. odc.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000