

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
E1	45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
A1	45110000-1 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych	ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH				
P1*	KNNR 9 0601-0500 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż zwodów instalacji odgromowej, przewodów nienaprzężanych poziomych	m	102,00		
P2*	KNR 4-01 0535-0600 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	42,00		
P3*	KNR 4-01 0535-0400 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	51,64		
P4*	KNR 4-01 0535-0800 SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozebranie obróbek blacharskich okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	103,28		
P5	KALK. INDIYW. SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż drabinek śniegowych "śniegołapów"	m	50,00		
P6*	KNR 4-01 0432-0100 analogia, SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Demontaż wylazu dachowego z podłoża dachu drewnianego	szt.	2		
P7*	KNR 4-01 0535-0200 zał.szcz. pkt 2.3, tabl.9909, SST część 1, SST część 2 (rozdz.I)	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku (wsp.1,05 dla R) Krotność= 1,05	m2	348,72		
A2	45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU				
P8	N.Z. 9-10 0103-0179 SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Przewóz na odległość 10 km samochodem skrzyniowym o ład.do 5,0 t materiałów sztukowych. Załadowanie i wyładowanie ręczne. Nawierzchnia kat.I-III (wywóz złomu)	kurs	4		
P9	N.Z. 9-10 0103-0180 SST część 1, SST część 2 (rozdz.II)	Przewóz samochodem skrzyniowym o ład.do 5,0 t za każdy rozpoczęty 1 km ponad 10 km materiałów sztukowych. Załadowanie i wyładowanie ręczne. Nawierzchnia kat.I-III (wywóz złomu na odl.25 km - wsp.15 dla S) Krotność= 15,00	kurs	4		
E2	45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ				
A1	45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych	WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH				

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P22*	KNR 4-01 0414-0200 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubości 25 mm	m2	87,50		
P23*	KNR 4-01 0412-0200 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe	m	42,00		
P24*	KNR 4-01 0412-0100 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Koniec krokwi	szt.	12		
P25	KNR 4-01 0413-0200 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Wymiana wzmocnienia krokwi deskami (jętki) o grubości 32 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie (demontaż istniejącego i montaż nowego wzmocnienia => wsp.1,3 dla R)	m	11,88		
P26*	KNR 4-01 0414-1100 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Wymiana deski czołowej - okapu	m	50,00		
P27	KNR 4-01 0627-0500 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Impregnacja grzybobójcza desek metodą trzykrotnego smarowania preparatem solnym impregnacyjno-grzybobójczym i ognioochronnym	m2	522,89		
P28	KNR 4-01 0627-0600 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatem solnym impregnacyjno-grzybobójczym i ognioochronnym	m2	228,08		
P29	KNR 7-28 0208-0100 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Przebicie otw.w dachu drewn.o pow.do 0,1 m2, niezal.od gr.stropu (z napr.konstr.dachu, bez napr.pokrycia => wsp.0,8 dla R, w M-bez lepiku, papy, w M-błacha gr.0,5 mm, zam.gwoździ pap.zastos.wkręty stal.z podkł.gum.EPDM) (powiększ.otw.pod osadz.wył.dach.)	szt.	2		
P30	KNR-W 2-02 1016-0700 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Wylaz dach.o wym.80x80cm w świetle, do nieużytk.pom.na poddaszu, z ościeżnicą z drewna sosn., skrzydłem-szyba zesp.o gr.15 mm osadz.w prof.alum.,ze zintegrow.,uniwers.kolnierzem uszczeln.,fabr.wykończ.	szt.	2		
P31	KALK. INDIYW. SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Drabina wylazowa dachowa, aluminiowa, jednostronna, z maks. obciążeniem do 150 kg, z 8 szczeblami ze stopkami zabezp.taśmą antypoślizgową, z podestem na wys.164 cm, z pałąkiem zabezp.,z mocowaniem po złożeniu do połąci dachowej, zamykanym na kłódkę	szt.	2		
P32	NNRNKB 2-02U 0529-0100 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Wykonanie pokrycia dachów blachą stalową ocynkowaną trapezową, dopasowaną do istniejącej, na deskowaniu, powierzchnia arkuszy blachy do 4 m2	m2	348,72		
P33*	KNNR 2 0504-0600 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, wylazów dachowych i okna oddymiającego, w dachach krytych blachą	szt.	2		
P34*	KNNR 2 0504-0200 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50 mm, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm	m2	99,98		
P35	KNR 2-02 0617-0601 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Uszczelnienie przy obróbkach kitem uszczelniającym trwale plastycznym (M-bez sznura konopnego smołowanego, norma dla kitu 0,3kg/m) (na styku obróbek blacharskich z murem)	m	17,60		
P36*	KNNR 2 0505-0500 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych - rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej o śr.150 mm	m	51,64		
P37*	KNNR 2 0505-0700 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych - rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej o śr.150 mm	m	42,00		
P38*	KALK. INDIYW. SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Montaż ław kominiarskich stalowych, ocynkowanych dł.120 cm, osadzonych na wspornikach, z mocowaniami skręcanymi za pomocą śrub	kpl	16		
P39*	KALK. INDIYW. SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Montaż drabinek śniegowych "śniegołapów" dł.200 cm, z 5 wspornikami, ze stali ocynkowanej, do dachów pokrytych blachą	kpl	25		
P40*	KNNR 5 0601-0101 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome z prętów stalowych ocynkowanych uziemiających, mocowane na wspornikach obsadzanych	m	102,00		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P41*	KNNR 5 1304-0300 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	szt.	1		
P42*	KNNR 5 1304-0400 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za każdy następny pomiar	szt.	3		
P43*	KNR 4-01 0205-0300 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Naprawa pęknięć czapek kominowych	m	2,00		
P44*	KNR 4-01 0205-0400 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Naprawa uszkodzeń czapek kominowych	m	4		
P45	KNR 4-01 0518-0500 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Posmarowanie powierzchni czap kominowych lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno (z uwagi na wielkość powierzchni wsp.3 dla R)	m ²	6,26		
P46	KNR 4-01 0534-0800 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Prowizoryczne zabezpieczenie z płyt pilśniowych połaci dachowych, z rozebraniem (pomosty do transportu materiałów na dachu - zał.25% całkowitej powierzchni)	m ²	87,50		
P47	KNR 2-02 0607-0200 analogia, SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii polietylenowej szerokiej (zabezpieczenie budynku przed zalaniem w czasie remontu dachu) (M-bez piasku) - zał.zabezpieczenie etapowe 50% powierzchni dachu	m ²	175,00		
P48	KNR 2-25 0206-0100 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Budowa zadaszzenia drewnianego nie osłoniętego ścianami bocznymi (zabezpieczenia wejść do budynku)	m ²	6,00		
P49	KNR 2-25 0206-0200 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Rozebranie zadaszzenia drewnianego nie osłoniętego ścianami bocznymi (zabezpieczenia wejść do budynku)	m ²	6,00		
P50	KNR 2-25 0417-0100 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Budowa barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych	m	94,60		
P51	KNR 2-25 0417-0200 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Rozebranie barierek ochronnych z desek na słupkach drewnianych	m	94,60		
P52	KNNR 2 1501-0100 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m (cenę pracy 1 m-g rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=2,13)	m ²	425,00		
P53	KNNR 2 1506-0100 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Instalacje odgromowe. Rusztowania przyścienne o wysokości do 20 m (cenę pracy 1 m-g rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=2,13)	m ²	425,00		
P54	KNR 2-02 1613-0200 SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o konstrukcji rurowej, wysokość rusztowania do 20 m (cenę pracy 1 m-g rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=2,13)	m ²	79,00		
P55	KALK. INDYW. SST część 1, SST część 3 (rozdz.I)	Czas pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wys.do 20 m (cenę pracy 1 m-g rusztowania pomnożyć przez wskaźnik Wd=2,13)	m-g	173,10		
E3	4540000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych	ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH				
A1	45410000-4 Tynkowanie	ROBOTY TYNKOWE				
P128*	KNR 4-01 0735-0900 SST część 1, SST część 5 (rozdz.III)	Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III cementowo-wapiennych /wapno gaszone/ na kominach ponad dachem spadzistym (na kominach)	m ²	3,52		
A2	45442100-8 Roboty malarskie	ROBOTY MALARSKIE				
P134	NNRNKB 2-02U 1134-0201 SST część 1, SST część 5 (rozdz.V)	Gruntowanie powierzchni ścian kominów wentylacyjnych emulsją do gruntowania i wzmacniania podłoża budowlanych, na bazie żywicy akrylowej (pod malowanie ścian kominów wentylacyjnych)	m ²	17,60		

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P135*	KNNR 2 1405-0100 SST część 1, SST część 5 (rozdz.V)	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą emulsyjną do wymalowań zewnętrznych, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, bez gruntowania (malowanie ścian kominów wentylacyjnych)	m2	17,60		

Wartość kosztorysu:

zł